

COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

ELENCO PREZZI

OGGETTO: AMPLIAMENTO INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

COMMITTENTE: COMUNE DI SOZZAGO

SOZZAGO, 27/09/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	FORNITURA E POSA DI LASTRINE PREFABBRICATE per chiusura loculi frontali, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (quaranta/00)	cadauno	40,00
Nr. 2 01.A01.A55.0 10	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature da conteggiare a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento. Compreso ogni onere per dre il lavoro finito a regola d'arte. euro (dieci/74)	m³	10,74
Nr. 3 01.A02.G00.0 20	Carico dei materiali provenienti da demolizioni, escluso il trasporto alle discariche. Con mezzi meccanici. euro (sette/15)	m³	7,15
Nr. 4 01.A02.G10.0 20	Sovrapprezzo allo scavo per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di scarica In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza. euro (due/71)	m³	2,71
Nr. 5 01.A04.B30.0 10	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C28/35 euro (centodiciassette/19)	m³	117,19
Nr. 6 01.A04.C03.0 20	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate euro (trentatre/35)	m³	33,35
Nr. 7 01.A04.E00.0 05	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato euro (otto/12)	m³	8,12
Nr. 8 01.A04.F00.0 15	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti euro (uno/55)	kg	1,55
Nr. 9 01.A04.F75.0 20	Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilità, ottenuta da acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera; Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C euro (uno/47)	kg	1,47
Nr. 10 01.A04.H15.0 05	Casseratura metallica compreso il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio Per getti di strutture prefabbricate in cemento armato o precompresso euro (cinque/32)	m²	5,32
Nr. 11 01.A04.H15.0 10	Casseratura metallica compreso il montaggio, la manutenzione e lo smontaggio Per getti in opera di strutture a moduli ripetitivi quali loculi e cellette euro (cinque/32)	m²	5,32
Nr. 12 01.A13.A20.0 05	Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco Per pietre dure euro (ventiquattro/85)	m²	24,85
Nr. 13 01.A13.A20.0 10	Lucidatura a piombo di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco Per marmi teneri, marmette, ecc. euro (tredici/38)	m²	13,38
Nr. 14 01.A28.B40.0 10	Formazione di fori da valutarsi per ogni cm di diametro ed ogni cm di profondita' Su pietre dure euro (zero/34)	cad	0,34
Nr. 15 01.P01.A05.0 05	Operaio 4° livello Ore normali euro (trentanove/65)	h	39,65
Nr. 16 01.P01.A10.0 05	Operaio specializzato Ore normali euro (trentasei/25)	h	36,25
Nr. 17 01.P01.A20.0 05	Operaio qualificato Ore normali euro (trentatre/80)	h	33,80
Nr. 18 01.P01.A30.0 05	Operaio comune Ore normali euro (trenta/60)	h	30,60
Nr. 19 01.P18.A70.0 15	Serizzo ghiandone In lastre dello spessore di cm 2 euro (cinquantasette/75)	m²	57,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 20 01.P18.A70.0 20	Serizzo ghiandone In lastre dello spessore di cm 3 euro (ottanta/99)	m²	80,99
Nr. 21 01.P18.A70.0 30	Serizzo ghiandone In lastre dello spessore di cm 5 euro (centodiciotto/76)	m²	118,76
Nr. 22 01.P18.A70.0 40	Serizzo ghiandone In lastre dello spessore di cm 7 euro (centocinquantanove/35)	m²	159,35
Nr. 23 01.P18.A70.0 45	Serizzo ghiandone In lastre dello spessore di cm 8 euro (centosettantanove/65)	m²	179,65
Nr. 24 01.P18.B40.0 15	Marmo bianco di Carrara tipo edilizia In lastre dello spessore di cm 2 euro (sessantaotto/14)	m²	68,14
Nr. 25 01.P19.A05.0 05	Levigatura eseguita in laboratorio misurata sullo sviluppo totale della superficie vista Di superfici piane per pietre dure euro (nove/68)	m²	9,68
Nr. 26 01.P19.B20.0 05	Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1 Lisciato di mola per pietre dure euro (quattro/49)	m	4,49
Nr. 27 01.P19.B20.0 10	Smusso agli spigoli, eseguito in laboratorio, della larghezza fino a cm 1 Lisciato di mola per pietre tenere e marmi euro (tre/00)	m	3,00
Nr. 28 01.P24.L10.0 15	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata da q 201 a 300 euro (sessantanove/58)	h	69,58
Nr. 29 28.A05.D15.0 05	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40 m. Costo primo mese o frazione di mese. euro (trecentotrentasette/25)	cad	337,25
Nr. 30 28.A05.D15.0 20	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. euro (novanta/68)	cad	90,68
Nr. 31 28.A05.D20.0 05	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie. Costo primo mese o frazione di mese. euro (trecentoquarantacinque/79)	cad	345,79
Nr. 32 28.A05.D20.0 10	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. euro (centotre/55)	cad	103,55
Nr. 33 28.A05.E05.0 05	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per sviluppo a metro quadrato euro (diciotto/05)	m²	18,05
Nr. 34 A15010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (sette/36)	mc	7,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 35 D024.a	ELEMENTO PREFABBRICATO PUNTA 1 PER CAPPELLA in c.a. con armatura diam. 8 rivestito in serizzo ghiandone sp. 2 euro (centocinquantanove/64)	cadauno	159,64
Nr. 36 D037	LAPIDI IN MARMO BIANCO DI CARRARA PER LOCULI euro (novantadue/52)	cadauno	92,52
Nr. 37 D037b	LAPIDI IN PIETRA SERENA SPESSORE CM 3 PER CELLETTE OSSARIO. euro (settantatre/66)	cadauno	73,66
Nr. 38 D038.a	LAPIDI IN MARMO BIANCO DI CARRARA PER CELLETTE euro (sessantacinque/12)	cadauno	65,12
Nr. 39 E001	FORNITURA E POSA - ELEMENTO DA 5 LOCULI E 2 CELLETTE OSSARIO, in c.a. armato con rete metallica F B450C - diam. mm 5 passo cm 20 x 20, misure esterne cm 85 x 237 x 447, misure interne loculo cm 75 x 225 x 70. euro (milleduecentocinquanta/00)	cadauno	1'250,00
Nr. 40 E001	ELEMENTO DA 5 LOCULI E 2 CELLETTE OSSARIO, in c.a. armato con rete metallica F B450C - diam. mm 5 passo cm 20 x 20, misure esterne cm. 85 x 2.35 x 4.50, misure interne loculo cm. 75 x 225 x 70. euro (ottocentonovantacinque/00)	cadauno	895,00
Nr. 41 E007.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO SOFFITTO TIPO, in c.a. armato con rete metallica F B450C - diam. mm. 5 passo 20 x 20, n.5 trallici tipo Pittini Top 9,5. Dimensioni esterne cm 195 x 224. SOL 1. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (cinquecentodieci/00)	cadauno	510,00
Nr. 42 E007.b	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO SOFFITTO TIPO, in c.a. armato con rete metallica F B450C - diam. mm. 5 passo 20 x 20, n.5 trallici tipo Pittini Top 9,5, dimensione 100 x 236 cm. euro (duecentoventi/00)	m	220,00
Nr. 43 E008.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO PAVIMENTO RIVESTITO IN SERIZZO GHIANDONE in c.a. armato con rete metallica F B450C - diam. mm. 5 passo 20 x 20, n.4 trallici tipo Pittini Top 9,5. Dimensioni esterne cm 192 x 210. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (novecentodue/91)	cadauno	902,91
Nr. 44 E008.b	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO PAVIMENTO RIVESTITO IN SERIZZO GHIANDONE, in c.a. armato con rete metallica F B450C - diam. mm. 5 passo 20 x 20, n.4 trallici tipo Pittini Top 9,5. Dimensioni esterne cm 100 x 210. euro (quattrocentoventicinque/00)	m	425,00
Nr. 45 E009.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO TRAMEZZA PICCOLA. in c.a. armato con doppia rete metallica F B450C - diam. mm. 5 passo 20 x 20. Dimensioni esterne cm 234 x 470 x 7. PAN 2. Compreso ogni onere per dare illavoro finito a regola d'arte. euro (quattrocentosette/26)	cadauno	407,26
Nr. 46 E010.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO PANNELLO DI TESTATA, in c.a. armato con doppia rete metallica F B450C - diam. mm. 5 passo 20 x 20, n.5 trallici tipo Pittini Top 9,5, n.8 ferri diam.10. Dimensioni esterne cm 230 x 557 x 16. euro (settecentoventicinque/00)	cadauno	725,00
Nr. 47 E010.c	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO PANNELLO DI TESTATA, in c.a. armato con doppia rete metallica F B450C - diam. mm. 5 passo 20 x 20, n.5 trallici tipo Pittini Top 9,5, n.8 ferri diam.10. Dimensioni esterne cm 235 x 617 x 16. PAN 1. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (ottocentocinquantacinque/67)	cadauno	855,67
Nr. 48 E012.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO SCALINO PER CAPPELLA, in c.a. con n.2 ferri diam. 10 rivestito in sarizzo ghiandone sp.5 - pedata sp. 2 - alzata. SCA 1 - SCA 2. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centosessantauno/01)	cadauno	161,01
Nr. 49 E012.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO FACCIATA per cappella da 5 loculi + 2 cellette ossario in c.a. con armatura diam. 10 - diam. 12 e doppia rete elettrosaldada maglia 20 x 20 diam. 5 rivestito in sarizzo ghiandone spessori vari. POR 1. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (duemilacinquecento/00)	cadauno	2'500,00
Nr. 50 E012.b	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO SCALINO PER COLOMBARIO, in c.a. con n.2 ferri diam. 10, rivestito in serizzo ghiandone sp.5 - pedata sp. 2 - alzata. euro (centoquindici/00)	m	115,00
Nr. 51 E013	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO RIVESTIMENTO 10 LOCULI + 4 CELLETTE OSSARIO PER CAPPELLA, in c.a. con armatura diam. 8, rivestito con fascette orizzontali e verticali in serizzo ghiandone sp.2. euro (ottocento/00)	cadauno	800,00
Nr. 52 E017	ELEMENTO PREFABBRICATO RIVESTIMENTO 10 LOCULI + 4 CELLETTE OSSARIO PER COLOMBARIO, in c.a. con armatura diam. 8 rivestito con fascette orizzontali e verticali in serizzo ghiandone sp. 2. euro (seicentotrentacinque/00)	cadauno	635,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 53 E020.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO COLONNA per ARCHITRAVE PER COLOMBARIO CON LOCULI DA 5, in serizzo ghiandone con anima in c.a. con armatura diam. 8. euro (milleduecento/00)	cadauno	1'200,00
Nr. 54 E023.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO CORNICE PER CAPPELLA in c.a. con armatura diam. 8 rivestito in serizzo ghiandone sp. 2. COR 1. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (quattrocentotrentacinque/93)	cadauno	435,93
Nr. 55 E023.b	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO CORNICE PER COLOMBARIO, in c.a. con armatura diam. 8, rivestito in serizzo ghiandone SP. 2. euro (centosettantacinque/00)	m	175,00
Nr. 56 E024.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO PUNTA 1 PER CAPPELLA, in c.a. con armatura diam. 8, rivestito in serizzo ghiandone sp. 2. euro (duecentoquarantacinque/67)	cadauno	245,67
Nr. 57 E024.b	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO PUNTA 1 PER COLOMBARIO, in c.a. con armatura diam. 8, rivestito in serizzo ghiandone sp. 2. euro (centoquindici/00)	m	115,00
Nr. 58 E026	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO ATTICO in c.a. con armatura diam. 8 rivestito in Travertino sp. 2. ATT 1. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (duecentosei/20)	cadauno	206,20
Nr. 59 E027.b	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO CORNICIONE POSTERIORE - DALINO PER COLOMBARIO, in c.a. con armatura diam. 8, rivestito in serizzo ghiandone sp. 2. euro (centocinquanta/00)	m	150,00
Nr. 60 E027.c	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO CORNICIONE POSTERIORE - DALINO PER CAPPELLA CON PANNELLO DI FONDO in c.a. con armatura diam. 8 rivestito in serizzo ghiandone sp. 2. COR 4. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centoottantauno/60)	cadauno	181,60
Nr. 61 E032	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO ARCHITRAVE, in c.a. con armatura diam. 8 - diam. 10 e doppia rete elettrosaldata maglia 20 x 20 diam. 5 rivestito in serizzo ghiandone sp.2. euro (cinquecento/00)	m	500,00
Nr. 62 E033	FORNITURA E POSA - ELEMENTI PREFABBRICATI RIALZI LONGITUDINALI A+B+C h. 40 cm lunghezza 100 cm in c.a. con armatura diam. 8 - diam. 12, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (trecentodiciassette/57)	m	317,57
Nr. 63 E034	FORNITURA E POSA - ELEMENTI PREFABBRICATI RIALZI TRASVERSALI D+E h. 40 cm lunghezza rispettivamente 195 cm e 190 cm in c.a. con armatura diam. 8 - diam. 12, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (duecentonovantadue/98)	cadauno	292,98
Nr. 64 E035.a	FORNITURA E POSA DELLA FASCIA VERTICALE IN SERPENTINO a chiusura del collegamento tra cappella - cappella per cappelle con 5 loculi + 2 cellette ossario sp. 2 cm, dimensione 530 x 24 cm. SER 1. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (duecentosessantacinque/81)	cadauno	265,81
Nr. 65 E036.b	FORNITURA E POSA DI ZOCCOLO IN SERPENTINO sp. 10 cm, altezza 30 cm. euro (centosessanta/05)	m	160,05
Nr. 66 E037	FORNITURA E POSA LAPIDI IN MARMO BIANCO PER LOCULI, sp.2 dimensioni 81 x 71 cm. euro (centootto/28)	cadauno	108,28
Nr. 67 E037b	FORNITURA E POSA LAPIDI IN MARMO BIANCO DI CARRARA PER CELLETTE OSSARIO, sp.3 dimensioni 41 x 39 cm. euro (ottantanove/41)	cadauno	89,41
Nr. 68 E038.a	FORNITURA E POSA LAPIDI IN MARMO BIANCO PER CELLETTE, sp.2 dimensioni 81 x 35 cm. euro (ottanta/88)	cadauno	80,88
Nr. 69 E042	PORTA IN CRISTALLO TEMPERATO sp. 10 mm. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (ottocentoottantauno/81)	cadauno	881,81
Nr. 70 E044	FORNITURA E POSA - ELEMENTO DA 8 CINERARI, in c.a. armato con rete metallica F B450C - diam. mm 5 passo cm 20 x 20 misure esterne cm. 87 x 80 x 166, misure interne loculo cm. 36 x 74 x 37. euro (quattrocento/00)	cadauno	400,00
Nr. 71 F001	MAGRONE PER FONDAZIONE LOCULI, comprensivo di fornitura e posa in opera dei seguenti elementi: cls, getto, vibratura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centodiciotto/93)	mc	118,93

[illegible]